

靖边县行政审批服务局文件

靖政审批投发〔2023〕355号

靖边县行政审批服务局 关于靖边县 2023 年村道安全生命防护工程 初步设计（概算）的批复

靖边县交通运输局：

你单位《关于靖边县 2023 年村道安全生命防护工程初步设计及概算的申请》（靖政交函〔2023〕305 号）及有关资料收悉。经我局研究并组织有关专家评审，原则同意该项目初步设计及概算报告，现就有关事项批复如下：

一、项目名称

靖边县 2023 年村道安全生命防护工程

二、项目建设单位

靖边县交通运输局

三、建设内容及规模

靖边县 2023 年村道安全生命防护工程共涉及 43 条道路，新增护栏安防设施 71.4 公里。

（一）路侧护栏：所有路段根据路侧危险程度设置护栏，本次设计选取路侧护栏的形式为半刚性波形梁防撞护栏，护栏防护等级一（C）级，钢构件均为热浸镀锌，设计使用年限为 15 年。

（二）危险标识标线：根据不同路段设置限速、减速、超车等线性诱导标识、标志。

（三）主要工程数量

1. 大沟至阎王砭：新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）2116 米，端部加强段 72 个，轮廓标 176 个；

2. 苦杨路，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）1744 米，端部加强段 52 个，轮廓标 145 个；

3. 内蒙至延安，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）784 米，端部加强段 18 个，轮廓标 65 个；

4. 307 国道-王渠则，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）1072 米，端部加强段 36 个，轮廓标 89 个；

5. 杨米涧-新城，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）3132 米，新增波形梁钢护栏（Gr-C-2E）140 米，端部加强段 84 个，轮廓标 273 个；

6. 杨米涧镇-中山涧镇，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）1560 米，

端部加强段 46 个，轮廓标 130 个；

7. 宁条梁镇-东坑镇，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）876 米，端部加强段 26 个，轮廓标 73 个；

8. 东坑新区至王渠则镇，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）1844 米，端部加强段 28 个，轮廓标 154 个；

9. 甘常路，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）3796 米，端部加强段 94 个，轮廓标 316 个；

10. 华李路（王岷岷-乔家湾），新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）2672 米，新增波形梁钢护栏（Gr-C-2E）772 米，端部加强段 54 个，轮廓标 287 个；

11. 东坑-宋渠，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）656 米，端部加强段 16 个，轮廓标 55 个；

12. 贾大路-青阳岔镇，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）3616 米，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4C）164 米，端部加强段 138 个，轮廓标 315 个；

13. G307-卧牛城，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）1736 米，端部加强段 54 个，轮廓标 145 个；

14. 车路壕通村公路，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）124 米，端部加强段 4 个，轮廓标 10 个；

15. 打雁峁-阳坨窑则，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）1172 米，端部加强段 34 个，轮廓标 98 个；

16. 大湾-小河，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）1244 米，端部

加强段 32 个，轮廓标 104 个；

17. 韩家沟-东湾小组，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）1132 米，端部加强段 22 个，轮廓标 94 个；

18. 后山-黄蒿地台，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）436 米，端部加强段 14 个，轮廓标 36 个；

19. 华李路-红墩界电厂（高大路），新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）204 米，端部加强段 6 个，轮廓标 17 个；

20. 黄蒿地台-杏树台组，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）2152 米，端部加强段 48 个，轮廓标 179 个；

21. 黄新窑-高粱，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）2536 米，新增波形梁钢护栏（Gr-C-2E）70 米，端部加强段 78 个，轮廓标 217 个；

22. 贾大路-大寨桥，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）640 米，端部加强段 10 个，轮廓标 53 个；

23. 李家洼-刘家峁，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）692 米，端部加强段 20 个，轮廓标 58 个；

24. 马场-房滩组，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）2516 米，端部加强段 42 个，轮廓标 210 个；

25. 毛主席旧居-清凉寺，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）480 米，端部加强段 16 个，轮廓标 40 个；

26. 庙界-上庙界村小组，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）640 米，端部加强段 4 个，轮廓标 53 个；

27. 王梁-宋家洼, 新增波形梁钢护栏 (Gr-C-4E) 1588 米, 端部加强段 38 个, 轮廓标 132 个;

28. 五杨路-丹霞旅游专线, 新增波形梁钢护栏 (Gr-C-4E) 792 米, 新增波形梁钢护栏 (Gr-C-4C) 56 米, 端部加强段 28 个, 轮廓标 71 个;

29. 西台至河畔, 新增波形梁钢护栏 (Gr-C-4E) 1328 米, 端部加强段 50 个, 轮廓标 111 个;

30. 席麻湾-小沙岭, 新增波形梁钢护栏 (Gr-C-4E) 1648 米, 端部加强段 66 个, 轮廓标 137 个;

31. 新草界至三岔路, 新增波形梁钢护栏 (Gr-C-4E) 488 米, 端部加强段 14 个, 轮廓标 41 个;

32. 新城-韩家沟, 新增波形梁钢护栏 (Gr-C-4E) 1276 米, 端部加强段 44 个, 轮廓标 106 个;

33. 兴和村-宁条湾小组, 新增波形梁钢护栏 (Gr-C-4E) 3736 米, 新增波形梁钢护栏 (Gr-C-2E) 300 米, 新增波形梁钢护栏 (Gr-C-4C) 40 米, 端部加强段 94 个, 轮廓标 340 个;

34. 巡检寺-马家峪岭, 新增波形梁钢护栏 (Gr-C-4E) 3632 米, 端部加强段 46 个, 轮廓标 303 个;

35. 阳坪-桃树岭, 新增波形梁钢护栏 (Gr-C-4E) 1028 米, 端部加强段 16 个, 轮廓标 86 个;

36. 阳山-红石湾, 新增波形梁钢护栏 (Gr-C-4E) 788 米, 新增波形梁钢护栏 (Gr-C-2E) 140 米, 新增波形梁钢护栏 (Gr-C-4C)

28 米，端部加强段 42 个，轮廓标 80 个；

37. 阳庄-庙界，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）636 米，端部加强段 12 个，轮廓标 53 个；

38. 杨畔-沙峪岭，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）1964 米，端部加强段 36 个，轮廓标 164 个；

39. 张家沟-柳湾，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）280 米，端部加强段 16 个，轮廓标 23 个；

40. 张天赐-闫王砭，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）6244 米，端部加强段 152 个，轮廓标 520 个；

41. 张新渠-李家城则，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）2340 米，端部加强段 34 个，轮廓标 195 个；

42. 张新渠-李家城则支线，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）492 米，端部加强段 14 个，轮廓标 41 个；

43. 坐坡湾-镇罗堡，新增波形梁钢护栏（Gr-C-4E）1916 米，端部加强段 50 个，轮廓标 160 个

四、项目投资概算

项目概算总投资为 1610.63 万元，其中建筑安装工程费为 1497.12 万元，资金来源为省、市补助资金。

接此批复后，请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作；加强全过程投资控制，确保项目投资控制在批复概算的范围内；切实加强项目建设管理，工程实施过程中，不得随意变更工程设计内容和方案；确需调整的，应按有关规定程序报批；未经批复的，不得擅自实施。工程竣工后，及时组织竣工验收。本批复自发文之日起，两年

内有效。

项目编号：2310-610824-04-05-335276



抄送：县发改科技、自然资源、环保、应急、审计、财政、统计局。

靖边县行政审批服务局

2023年10月30日印发

共印10份